		ITEM	253	254	448	802
Liberty Township **2025 Paving Estimate** **February 6, 2025**			**Pavement Repair, 8.5"**	**Pavement Planing, Profile 0-1.5"**	**Surface Course Type 1, 1.5", APP**	**Mobilization APP**
Road	**Start**	**Finish**	**SY**	**SY**	**CY**	**EA**
GEMSTONE DR	PRINCETON RD	CULDESAC	377	5388	224	1
EMI DR	GEMSTONE DR	CULDESAC	137	1950	81	0
GREEN MEADOWS DR	GEMSTONE DR	CULDESAC	139	1989	83	0
STREAM STONE DR	GEMSTONE DR	CULDESAC	81	1150	48	0
BROOKHILL CT	WILLOWBROOKE DR	CULDESAC	214	3053	127	0
WILLOW RIDGE DR	WILLOWBROOKE DR	CULDESAC	182	2594	108	0
WINDY RIDGE CT	WILLOWBROOKE DR	CULDESAC	91	1296	54	0
CEDAR BROOK CT	CULDESAC	CULDESAC	267	3814	159	0
WILLOW VIEW CT	WILLOWBROOKE DR	CULDESAC	88	1257	52	0
IMPERIEAL DR (East End)	WILLOWBROOKE DR	CULDESAC	192	2746	114	0
BRIDGETON MANOR CT	PRINCETON RD	CULDESAC	309	4408	184	0
BRIDGETON MANOR DR	BRIDGETON MANOR CT	DEAD END	219	3135	131	0
KATHERINE MANOR CT	BRIDGETON MANOR DR	CULDESAC	239	3417	142	0
NETHERLAND DR	DUTCHLAND BLVD	WILHEMINA DR	251	3591	150	0
ROYALE DR	HAM MASON RD	HUCKLEBERRY LANE	382	5461	228	0
YAMASSEE DR	LESOURDSVILLE WEST CHESTER	WATOGA DR	572	8165	340	0
WATOGA DR	PAVEMENT BREAK AT 4723	PAVEMENT BREAK AT 4533	452	6457	269	0
SELU DR	WATOGA DR	YAMASSEE DR	281	4008	167	0
HICHITEE CT	WATOGA DR	CULDESAC	152	2171	90	0
EAGLE DANCE DR	WATOGA DR	CULDESAC	175	2498	104	0
CASTLE HILL DR	PRINCETON RD	DEVON DR	369	5276	220	0
BROMLEY DR	STILLINGTON DR	CULDESAC	259	3705	154	0
EDGEWORTH DR	BROMLEY DR	CULDESAC	180	2573	107	0
ENGLISH OAKS CT	ESSEX MILLS	CULDESAC	89	1272	53	0
		TOTAL	**5696**	**81372**	**3391**	**1**